

Date :	14/01/2025	Fournisseur :	MODUL-IVOIRE
N° Demande achat :	PREFA LOT6 2025	N° :	FRL-05067
N° Devis :	N° DV 149	Adresse :	QUARTIER MOOSSOU 3 CARREFOUR SCAF
Destination :	LOT-6	Tel :	
Lieu Livraison :		CC :	2303655 R

Code article	Désignation	Unité	Quantité	PU	Remise	TVA	Total Net HT
	LOT 6 PK24 (SELON PLAN FOURNI)						
	BASE DE VIE 1						
CC-TRAV	BUREAU N°1 + N°2 CT20/NC/SEP CONTAINER MODULAIRE AVEC CLOISON DE SEPARATION (DIM.6000X COMPRENANT : 1 CLOISON DE SEPARATION INTERIEURE SANS PORTE AU MILIEU DU BUNGALOW - 2 PORTES PLEINES ALU BLANC ACCES EXTERIEURS (DIM.800 X H2000 MM) - 1 FENÊTRE COULISSANTE ALU BLANC (DIM. 1000 X H1000 MM) PAR BUREAU - 3 PRISES ELECTRIQUES PAR BUREAU DONT 1 PREVUE POUR CHAQUE SPLIT (CLIMATISEUR NON COMPRIS) - 1 BOÎTIER ELECTRIQUE AVEC DIFFERENTIEL COMMUN POUR LES 2 BUREAUX COMPRENANT 4 DPN ET 1 DISJONCTEUR DIFFERENTIEL 30 mA - 1 ECLAIRAGE INTERIEUR PAR BUREAU - 1 ECLAIRAGE EXTERIEUR AU DESSUS DE CHAQUE PORTE - 1 INTERRUPTEUR DOUBLE PAR BUREAU - SOL REVÊTEMENT PVC TYPE "GERFLOR"	UNITE	1	2 900 000			2 900 000
CC-TRAV	BUREAU N°3 + N°4 CT20/NC/SEP CONTAINER MODULAIRE AVEC CLOISON DE SEPARATION (DIM.6000X COMPRENANT : 1 CLOISON DE SEPARATION INTERIEURE SANS PORTE AU MILIEU DU BUNGALOW - 2 PORTES PLEINES ALU BLANC ACCES EXTERIEURS (DIM.800 X H2000 MM) - 1 FENÊTRE COULISSANTE ALU BLANC (DIM. 1000 X H1000 MM) PAR BUREAU - 3 PRISES ELECTRIQUES PAR BUREAU DONT 1 PREVUE POUR CHAQUE SPLIT (CLIMATISEUR NON COMPRIS) - 1 BOÎTIER ELECTRIQUE AVEC DIFFERENTIEL COMMUN POUR LES 2 BUREAUX COMPRENANT 4 DPN ET 1 DISJONCTEUR DIFFERENTIEL 30 mA - 1 ECLAIRAGE INTERIEUR PAR BUREAU - 1 ECLAIRAGE EXTERIEUR AU DESSUS DE CHAQUE PORTE - 1 INTERRUPTEUR DOUBLE PAR BUREAU - SOL REVÊTEMENT PVC TYPE "GERFLOR"	UNITE	1	2 900 000			2 900 000
CC-TRAV	BUREAU N°5 CT20BUR/NC CONTAINER MODULAIRE NON CLIMATISE (DIM.6000 X 2500 X H2500 MM)	UNITE	1	2 600 000			2 600 000

Date :	14/01/2025	Fournisseur :	MODUL-IVOIRE
N° Demande achat :	PREFA LOT6 2025	N° :	FRL-05067
N° Devis :	N° DV 149	Adresse :	QUARTIER MOOSSOU 3 CARREFOUR SCA
Destination :	LOT-6	Tel :	
Lieu Livraison :		CC :	2303655 R

Code article	Désignation	Unité	Quantité	PU	Remise	TVA	Total Net HT
	COMPRENANT : 1 PORTE PLEINE ALU BLANC (DIM. 800 X H2000 MM) - 2 FENÊTRES COULISSANTES ALU BLANC (DIM. 1000 X H1000 MM)- 3 PRISES ELECTRIQUES DONT 1 PREVUE POUR UN SPLIT 1 BOÎTIER ELECTRIQUE COMPRENANT 4 DPN ET 1 DISJONCTEUR DIFFERENTIEL 30 mA - 2 ECLAIRAGES INTERIEURS 1 ECLAIRAGE EXTERIEUR AU DESSUS DE LA PORTE - 1 INTERRUPTEUR DOUBLE - SOL REVÊTEMENT PVC TYPE "GERFLOR"						
CC-TRAV	BUREAU N°6 CT20BUR/NC CONTAINER MODULAIRE NON CLIMATISE (DIM.6000 X 2500 X H2500 MM) COMPRENANT : 1 PORTE PLEINE ALU BLANC (DIM. 800 X H2000 MM) - 2 FENÊTRES COULISSANTES ALU BLANC (DIM. 1000 X H1000 MM)- 3 PRISES ELECTRIQUES DONT 1 PREVUE POUR UN SPLIT 1 BOÎTIER ELECTRIQUE COMPRENANT 4 DPN ET 1 DISJONCTEUR DIFFERENTIEL 30 mA - 2 ECLAIRAGES INTERIEURS 1 ECLAIRAGE EXTERIEUR AU DESSUS DE LA PORTE - 1 INTERRUPTEUR DOUBLE - SOL REVÊTEMENT PVC TYPE "GERFLOR"	UNITE	1	2 600 000			2 600 000
CC-TRAV	BUREAU N°7 + N°8 CT20/NC/SEP CONTAINER MODULAIRE + SEPARATION (DIM.6000X 2500 X H2500 MM) COMPRENANT : 1 CLOISON DE SEPARATION INTERIEURE SANS PORTE AU MILIEU DU BUNGALOW - 2 PORTES PLEINES ALU BLANC ACCES EXTERIEURS (DIM.800 X H2000 MM) - 1 FENÊTRE COULISSANTE ALU BLANC (DIM. 1000 X H1000 MM) PAR BUREAU - 3 PRISES ELECTRIQUES PAR BUREAU DONT 1 PREVUE POUR CHAQUE SPLIT (CLIMATISEUR NON COMPRIS) - 1 BOÎTIER ELECTRIQUE AVEC DIFFERENTIEL COMMUN POUR LES 2 BUREAUX COMPRENANT 4 DPN ET 1 DISJONCTEUR DIFFERENTIEL 30 mA - 1 ECLAIRAGE INTERIEUR PAR BUREAU - 1 ECLAIRAGE EXTERIEUR AU DESSUS DE CHAQUE PORTE - 1 INTERRUPTEUR DOUBLE PAR BUREAU - SOL REVÊTEMENT PVC TYPE "GERFLOR"	UNITE	1	2 900 000			2 900 000
	SALLE DE REUNION						

COMMANDE ACHAT

BC25000067

DUPLICATA

Date :	14/01/2025	Fournisseur :	MODUL-IVOIRE
N° Demande achat :	PREFA LOT6 2025	N° :	FRL-05067
N° Devis :	N° DV 149	Adresse :	QUARTIER MOOSSOU 3 CARREFOUR SCAF
Destination :	LOT-6	Tel :	
Lieu Livraison :		CC :	2303655 R

Code article	Désignation	Unité	Quantité	PU	Remise	TVA	Total Net HT
CC-TRAV	CONTAINER MODULAIRE ACCOUPLE EN LARGEUR (DIM. 6000 X 5000X COMPRENANT : 1 PORTE PLEINE ALUMINIUM (DIM. 800 X H2000 MM) - 4 FENÊTRES COULISSANTES ALUMINIUM (DIM. 1000 X H1000 MM) - 6 PRISES ELECTRIQUES DONT 2 PREVUES POUR 2 SPLITS - 1 BOÎTIER ELECTRIQUE COMPRENANT 4 DPN ET 1 DISJONCTEUR DIFFERENTIEL 30 mA - 4 ECLAIRAGES INTERIEURS - 1 ECLAIRAGE EXTERIEUR AU DESSUS DE LA PORTE - 1 INTERRUPTEUR DOUBLE - SOL EN REVÊTEMENT PVC TYPE "GERFLOR"	UNITE	1	5 700 000			5 700 000
CC-TRAV	BUREAU N°10 CT20BUR/NC CONTAINER MODULAIRE NON CLIMATISE (DIM. 6000 X 2500 X H2500 MM) COMPRENANT : 1 PORTE PLEINE ALU BLANC (DIM. 800 X H2000 MM) - 2 FENÊTRES COULISSANTES ALU BLANC (DIM. 1000 X H1000 MM)- 3 PRISES ELECTRIQUES DONT 1 PREVUE POUR UN SPLIT 1 BOÎTIER ELECTRIQUE COMPRENANT 4 DPN ET 1 DISJONCTEUR DIFFERENTIEL 30 mA - 2 ECLAIRAGES INTERIEURS 1 ECLAIRAGE EXTERIEUR AU DESSUS DE LA PORTE - 1 INTERRUPTEUR DOUBLE - SOL REVÊTEMENT PVC TYPE "GERFLOR" BASE DE VIE 1 R+1	UNITE	1	2 600 000			2 600 000
CC-TRAV	BUREAU N°1 + N°2 CT20/NC/SEP CONTAINER MODULAIRE + SEPARATION (DIM.6000 X 2500 X H2500 MM) COMPRENANT : 1 CLOISON DE SEPARATION INTERIEURE SANS PORTE AU MILIEU DU BUNGALOW - 2 PORTES PLEINES ALU BLANC ACCES EXTERIEURS (DIM.800 X H2000 MM) - 1 FENÊTRE COULISSANTE ALU BLANC (DIM. 1000 X H1000 MM) PAR BUREAU - 3 PRISES ELECTRIQUES PAR BUREAU DONT 1 PREVUE POUR CHAQUE SPLIT (CLIMATISEUR NON COMPRIS) - 1 BOÎTIER ELECTRIQUE AVEC DIFFERENTIEL COMMUN POUR LES 2 BUREAUX COMPRENANT 4 DPN ET 1 DISJONCTEUR DIFFERENTIEL 30 mA - 1 ECLAIRAGE INTERIEUR PAR BUREAU -	UNITE	1	2 900 000			2 900 000

COMMANDE ACHAT

BC25000067

DUPLICATA

Date :	14/01/2025	Fournisseur :	MODUL-IVOIRE
N° Demande achat :	PREFA LOT6 2025	N° :	FRL-05067
N° Devis :	N° DV 149	Adresse :	QUARTIER MOOSSOU 3 CARREFOUR SCAF
Destination :	LOT-6	Tel :	
Lieu Livraison :		CC :	2303655 R

Code article	Désignation	Unité	Quantité	PU	Remise	TVA	Total Net HT
	1 ECLAIRAGE EXTERIEUR AU DESSUS DE CHAQUE PORTE - 1 INTERRUPTEUR DOUBLE PAR BUREAU - SOL REVÊTEMENT PVC TYPE"GERFLOR"						
	BUREAU N°3 + N°4						
CC-TRAV	CT20/NC/SEP CONTAINER MODULAIRE + SEPARATION (DIM. 6000 X 2500 X H2500 MM) COMPRENANT : 1 CLOISON DE SEPARATION INTERIEURE SANS PORTE AU MILIEU DU BUNGALOW - 2 PORTES PLEINES ALU BLANC ACCES EXTERIEURS (DIM.800 X H2000 MM) - 1 FENÊTRE COULISSANTE ALU BLANC (DIM. 1000 X H1000 MM) PAR BUREAU - 3 PRISES ELECTRIQUES PAR BUREAU DONT 1 PREVUE POUR CHAQUE SPLIT (CLIMATISEUR NON COMPRIS) - 1 BOÎTIER ELECTRIQUE AVEC DIFFERENTIEL COMMUN POUR LES 2 BUREAUX COMPRENANT 4 DPN ET 1 DISJONCTEUR DIFFERENTIEL 30 mA - 1 ECLAIRAGE INTERIEUR PAR BUREAU - 1 ECLAIRAGE EXTERIEUR AU DESSUS DE CHAQUE PORTE - 1 INTERRUPTEUR DOUBLE PAR BUREAU - SOL REVÊTEMENT PVC TYPE"GERFLOR"	UNITE	1	2 900 000			2 900 000
	BUREAU N°5						
CC-TRAV	CONTAINER MODULAIRE NON CLIMATISE (DIM. 6000 X 2500 X H2500 MM) COMPRENANT : 1 PORTE PLEINE ALU BLANC (DIM. 800 X H2000 MM) - 2 FENÊTRES COULISSANTES ALU BLANC (DIM. 1000 X H1000 MM)- 3 PRISES ELECTRIQUES DONT 1 PREVUE POUR UN SPLIT 1 BOÎTIER ELECTRIQUE COMPRENANT 4 DPN ET 1 DISJONCTEUR DIFFERENTIEL 30 mA - 2 ECLAIRAGES INTERIEURS 1 ECLAIRAGE EXTERIEUR AU DESSUS DE LA PORTE - 1 INTERRUPTEUR DOUBLE - SOL REVÊTEMENT PVC TYPE "GERFLOR"	UNITE	1	2 600 000			2 600 000
	BUREAU N°6						
CC-TRAV	CT20BUR/NC CONTAINER MODULAIRE NON CLIMATISE (DIM. 6000 X 2500 X H2500 MM) COMPRENANT : 1 PORTE PLEINE ALU BLANC (DIM. 800 X H2000 MM) - 2 FENÊTRES COULISSANTES ALU BLANC (DIM. 1000 X H1000 MM)- 3 PRISES ELECTRIQUES DONT 1 PREVUE POUR UN SPLIT	UNITE	1	2 600 000			2 600 000

COMMANDE ACHAT

BC25000067

DUPLICATA

Date :	14/01/2025	Fournisseur :	MODUL-IVOIRE
N° Demande achat :	PREFA LOT6 2025	N° :	FRL-05067
N° Devis :	N° DV 149	Adresse :	QUARTIER MOOSSOU 3 CARREFOUR SCAF
Destination :	LOT-6	Tel :	
Lieu Livraison :		CC :	2303655 R

Code article	Désignation	Unité	Quantité	PU	Remise	TVA	Total Net HT
	1 BOÎTIER ELECTRIQUE COMPRENANT 4 DPN ET 1 DISJONCTEUR DIFFERENTIEL 30 mA - 2 ECLAIRAGES INTERIEURS 1 ECLAIRAGE EXTERIEUR AU DESSUS DE LA PORTE - 1 INTERRUPTEUR DOUBLE - SOL REVÊTEMENT PVC TYPE "GERFLOR"						
CC-TRAV	BUREAU N°7 + N°8 CONTAINER MODULAIRE + SEPARATION (DIM6000 X 2500 X H2500 MM) COMPRENANT : 1 CLOISON DE SEPARATION INTERIEURE SANS PORTE AU MILIEU DU BUNGALOW - 2 PORTES PLEINES ALU BLANC ACCES EXTERIEURS (DIM.800 X H2000 MM) - 1 FENÊTRE COULISSANTE ALU BLANC (DIM. 1000 X H1000 MM) PAR BUREAU - 3 PRISES ELECTRIQUES PAR BUREAU DONT 1 PREVUE POUR CHAQUE SPLIT (CLIMATISEUR NON COMPRIS) - 1 BOÎTIER ELECTRIQUE AVEC DIFFERENTIEL COMMUN POUR LES 2 BUREAUX COMPRENANT 4 DPN ET 1 DISJONCTEUR DIFFERENTIEL 30 mA - 1 ECLAIRAGE INTERIEUR PAR BUREAU - 1 ECLAIRAGE EXTERIEUR AU DESSUS DE CHAQUE PORTE - 1 INTERRUPTEUR DOUBLE PAR BUREAU - SOL REVÊTEMENT PVC TYPE"GERFLOR"	UNITE	1	2 900 000			2 900 000
CC-TRAV	BUREAU N°9 + N°10 CONTAINER MODULAIRE + SEPARATION (DIM6000 X 2500 X H2500 MM) COMPRENANT : 1 CLOISON DE SEPARATION INTERIEURE SANS PORTE AU MILIEU DU BUNGALOW - 2 PORTES PLEINES ALU BLANC ACCES EXTERIEURS (DIM.800 X H2000 MM) - 1 FENÊTRE COULISSANTE ALU BLANC (DIM. 1000 X H1000 MM) PAR BUREAU - 3 PRISES ELECTRIQUES PAR BUREAU DONT 1 PREVUE POUR CHAQUE SPLIT (CLIMATISEUR NON COMPRIS) - 1 BOÎTIER ELECTRIQUE AVEC DIFFERENTIEL COMMUN POUR LES 2 BUREAUX COMPRENANT 4 DPN ET 1 DISJONCTEUR DIFFERENTIEL 30 mA - 1 ECLAIRAGE INTERIEUR PAR BUREAU - 1 ECLAIRAGE EXTERIEUR AU DESSUS DE CHAQUE PORTE - 1 INTERRUPTEUR DOUBLE PAR BUREAU - SOL REVÊTEMENT PVC TYPE"GERFLOR"	UNITE	1	2 900 000			2 900 000
	BUREAU N°11						

Date :	14/01/2025	Fournisseur :	MODUL-IVOIRE
N° Demande achat :	PREFA LOT6 2025	N° :	FRL-05067
N° Devis :	N° DV 149	Adresse :	QUARTIER MOOSSOU 3 CARREFOUR SCAF
Destination :	LOT-6	Tel :	
Lieu Livraison :		CC :	2303655 R

Code article	Désignation	Unité	Quantité	PU	Remise	TVA	Total Net HT
CC-TRAV	CT20BUR/NC CONTAINER MODULAIRE NON CLIMATISE (DIM. 6000 X 2500 X H2500 MM) COMPRENANT : 1 PORTE PLEINE ALU BLANC (DIM. 800 X H2000 MM) - 2 FENÊTRES COULISSANTES ALU BLANC (DIM. 1000 X H1000 MM)- 3 PRISES ELECTRIQUES DONT 1 PREVUE POUR UN SPLIT 1 BOÎTIER ELECTRIQUE COMPRENANT 4 DPN ET 1 DISJONCTEUR DIFFERENTIEL 30 mA - 2 ECLAIRAGES INTERIEURS 1 ECLAIRAGE EXTERIEUR AU DESSUS DE LA PORTE - 1 INTERRUPTEUR DOUBLE - SOL REVÊTEMENT PVC TYPE "GERFLOR" BASE DE VIE 2 RDC	UNITE	1	2 600 000			2 600 000
CC-TRAV	BUREAU N°1 CT20BUR/NC CONTAINER MODULAIRE NON CLIMATISE (DIM. 6000 X 2500 X H2500 MM) COMPRENANT : 1 PORTE PLEINE ALU BLANC (DIM. 800 X H2000 MM) - 2 FENÊTRES COULISSANTES ALU BLANC (DIM. 1000 X H1000 MM)- 3 PRISES ELECTRIQUES DONT 1 PREVUE POUR UN SPLIT 1 BOÎTIER ELECTRIQUE COMPRENANT 4 DPN ET 1 DISJONCTEUR DIFFERENTIEL 30 mA - 2 ECLAIRAGES INTERIEURS 1 ECLAIRAGE EXTERIEUR AU DESSUS DE LA PORTE - 1 INTERRUPTEUR DOUBLE - SOL REVÊTEMENT PVC TYPE "GERFLOR" BUREAU N°2	UNITE	1	2 600 000			2 600 000
CC-TRAV	BUREAU N°2 CT20BUR/NC CONTAINER MODULAIRE NON CLIMATISE (DIM. 6000 X 2500 X H2500 MM) COMPRENANT : 1 PORTE PLEINE ALU BLANC (DIM. 800 X H2000 MM) - 2 FENÊTRES COULISSANTES ALU BLANC (DIM. 1000 X H1000 MM)- 3 PRISES ELECTRIQUES DONT 1 PREVUE POUR UN SPLIT 1 BOÎTIER ELECTRIQUE COMPRENANT 4 DPN ET 1 DISJONCTEUR DIFFERENTIEL 30 mA - 2 ECLAIRAGES INTERIEURS 1 ECLAIRAGE EXTERIEUR AU DESSUS DE LA PORTE - 1 INTERRUPTEUR DOUBLE - SOL REVÊTEMENT PVC TYPE "GERFLOR" BUREAU N°3	UNITE	1	2 600 000			2 600 000

COMMANDE ACHAT

BC25000067

DUPLICATA

Date :	14/01/2025	Fournisseur :	MODUL-IVOIRE
N° Demande achat :	PREFA LOT6 2025	N° :	FRL-05067
N° Devis :	N° DV 149	Adresse :	QUARTIER MOOSSOU 3 CARREFOUR SCAF
Destination :	LOT-6	Tel :	
Lieu Livraison :		CC :	2303655 R

Code article	Désignation	Unité	Quantité	PU	Remise	TVA	Total Net HT
CC-TRAV	CT20BUR/NC CONTAINER MODULAIRE NON CLIMATISE (DIM. 6000 X 2500 X H2500 MM) COMPRENANT : 1 PORTE PLEINE ALU BLANC (DIM. 800 X H2000 MM) - 2 FENÊTRES COULISSANTES ALU BLANC (DIM. 1000 X H1000 MM)- 3 PRISES ELECTRIQUES DONT 1 PREVUE POUR UN SPLIT 1 BOÎTIER ELECTRIQUE COMPRENANT 4 DPN ET 1 DISJONCTEUR DIFFERENTIEL 30 mA - 2 ECLAIRAGES INTERIEURS 1 ECLAIRAGE EXTERIEUR AU DESSUS DE LA PORTE - 1 INTERRUPTEUR DOUBLE - SOL REVÊTEMENT PVC TYPE "GERFLOR"	UNITE	1	2 600 000			2 600 000
	BUREAU N°4						
CC-TRAV	CT20BUR/NC CONTAINER MODULAIRE NON CLIMATISE (DIM. 6000 X 2500 X H2500 MM) COMPRENANT : 1 PORTE PLEINE ALU BLANC (DIM. 800 X H2000 MM) - 2 FENÊTRES COULISSANTES ALU BLANC (DIM. 1000 X H1000 MM)- 3 PRISES ELECTRIQUES DONT 1 PREVUE POUR UN SPLIT 1 BOÎTIER ELECTRIQUE COMPRENANT 4 DPN ET 1 DISJONCTEUR DIFFERENTIEL 30 mA - 2 ECLAIRAGES INTERIEURS 1 ECLAIRAGE EXTERIEUR AU DESSUS DE LA PORTE - 1 INTERRUPTEUR DOUBLE - SOL REVÊTEMENT PVC TYPE "GERFLOR"	UNITE	1	2 600 000			2 600 000
	PASSERELLE INDEPENDANTE AVEC 2 ESCALIERS (VOIR PLAN FOURNI)						
CC-TRAV	PASSERELLE AVEC 2 ESCALIERS DROITS PASSERELLE EN U INDEPENDANTE DES BUNGALOWS EN PLACE (VOIR PLAN FOURNI) - (DIM. 24 X 1,20 X H2,50 M+12X1,20 X H2,50 M + 15 X 1,20 X H2,50 M) - AVEC GARDE CORPS SUR 1 CÔTE - 2 ESCALIERS DROITS SUR LES DEUX ACCES EN EXTREMITE DE LA PASSERELLE - STRUCTURE EN ACIER COMPRENANT IPN POUR SUPPORTS AU SOL ET CADRE EN TUBES DE 60 X 40 MM ET 30 X 30 MM POUR STRUCTURE PASSERELLE ET GARDE CORPS - SOLS EN TÔLE ACIER PLIEE ET ANTI-DERAPANTE - Y COMPRIS TRAITEMENT ANTI ROUILLE ET PEINTURE DE FINITION	UNITE	1	6 000 000			6 000 000

COMMANDE ACHAT

BC25000067

DUPLICATA

Date : 14/01/2025
N° Demande achat : PREFA LOT6 2025
N° Devis : N° DV 149
Destination : LOT-6
Lieu Livraison :

Fournisseur : MODUL-IVOIRE
N° : FRL-05067
Adresse : QUARTIER MOOSSOU 3 CARREFOUR SCAF
Tel :
CC : 2303655 R

Code article	Désignation	Unité	Quantité	PU	Remise	TVA	Total Net HT
	CLIMATISATIONS DES BUREAUX						
CC-TRAV	FOURNITURE ET POSE D'UN CLIMATISEUR TYPE SPLIT DE 1 CV - MONTAGE DOS-A-DOS - POSE GROUPE EXTERIEUR AU SOL (SPLIT1)	UNITE	12	150 000			1 800 000
CC-TRAV	FOURNITURE ET POSE D'UN CLIMATISEUR TYPE SPLIT DE 1.5 CV - MONTAGE DOS A DOS - POSE GROUPE EXTERIEUR AU SOL	UNITE	15	180 000			2 700 000
CC-REMISE	REMISE EXCEPTIONNELLE QUANTITATIVE	UNITE	-1	4 500 000			(4 500 000)
	SUR DEMANDE DU CLIENT LES CHASSIS DES CONTAINERS SERONT EN 20/10ème						
	CONDITIONS DE REGLEMENT : 20 000 000 AVANCE A LA COMMANDE RELIQUAT : SUIVANT AVANCEMENT DES TRAVAUX						
	DELAI DE LIVRAISON : ENVIRON 21 JOURS APRES CONFIRMATION DE COMMANDE						

Mode de paiement : HABITUELLE

Arreté le présent bon de commande à la somme de :

CINQUANTE HUIT MILLION FCFA

POUR L'INSTALLATION DE CHANTIER LOT 6

Total HT	58 000 000
Remise	0
TVA	0
Total TTC	58 000 000

Signature Service Achat

Signature Direction Achat

Signature DG

